

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๑) แบบตอกเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแหม หมู่ที่ ๗ บ้านวังแหม องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๑๕,๐๐๐.- บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามบัญชีโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาการศึกษา (ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน ๑ หลัง
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๑) แบบตอกเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแหม หมู่ที่ ๗ บ้านวังแหม องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น งบประมาณ ๒,๐๑๕,๐๐๐.- บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒,๐๐๙,๐๕๕.- บาท (สองล้านเก้าพันห้าสิบบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ สรุปราคากลางงานก่อสร้างฯ (ปร.๕)
 - ๕.๒ ประมาณราคากลางงานก่อสร้างฯ (ปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายภาณุวัฒน์	พุลเพิ่ม	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางจามุพัทธ์	ศรีสุข	ตำแหน่งครู	กรรมการ
๖.๓ นางพิมล	เฟื่องฟู	ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ

สรุปผลงานประมาณราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สด.ศพด.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเขม

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย หมู่ที่ 7 ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ -

แบบเลขที่ สด.ศพด.1

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 4 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,533,772.44	1.3074	2,005,254.09	
2	ประเภทงานทาง			-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-		-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา	3,800.00		3,800.00	1.(ป้ายไม้ - ป้ายเหล็ก)
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% / ปี		-	-	
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		-	-	
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,009,054	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ		0	2,009,054	
	ตัวอักษร	สองล้านเก้าพันห้าสิบลบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 12.00*18.00 เมตร พื้นที่ใช้สอย 216 ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	9,301 บาท / ตารางเมตร			


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ พูลเพิ่ม)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางจัญท์จ ศรีสุธ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางพิมล เฟื่องฟู)

เห็นชอบ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย
(นายยงยุทธ สีดาชานานุด)

อนุมัติ  นายกองการบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

แบบรายการประมาณการ

ปร.4 แผ่นที่ 1

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สด.ศพด.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเขม

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมชัย หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมชัย อำเภอกระโพส จังหวัดสทบุรี

แบบเลขที่ สด. ศพด.1

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมชัย องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมชัย

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ราคา น้ำมัน 24.92 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุอุปกรณ์		ราคาค่าแรง		วัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน		
1	งานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม								
1.1	งานปรับพื้นที่และวางผังก่อสร้าง	1	เหมา			5,000.0	5,000.00	5,000.00	
1.2	เสาเข็มตัวโอขนาด 0.22x0.22 ม	22.00	ต้น	1,500.00	33,000.00	180.00	3,960.00	36,960.00	ยาว 6.00 เมตร
1.3	งานสกัดหัวเสาเข็ม	22	ต้น	-	-	200.00	4,400.00	4,400.00	
1.4	งานดินขุดพร้อมถมกลับ	6	ลบ.ม.	-	-	148.00	888.00	888.00	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ ตร.ซม	49	ลบ.ม.	1,733.64	84,948.36	498.00	24,402.00	109,350.36	
2.2	คอนกรีตหยาบ	2	ลบ.ม.	1,633.60	3,267.20	398.00	796.00	4,063.20	
2.3	ทรายหยาบ	42	ลบ.ม.	509.35	21,392.70	91.00	3,822.00	25,214.70	
2.4	เหล็ก DB 16 มม.	18.936	กก.	18.50	350.32	3.40	64.40	414.72	1.578 กก./ม.
2.5	เหล็ก RB 12 มม.	1537.62	กก.	19.28	29,645.31	3.04	4,674.36	34,319.68	0.888 กก./ม.
2.6	เหล็ก RB 9 มม.	24.99	เส้น	19.28	481.81	3.40	84.99	566.80	0.499 กก./ม.
2.7	เหล็ก RB 6 มม.	913.24	เส้น	21.35	19,497.67	3.40	3,105.02	22,602.69	0.222 กก./ม.
2.8	ลวดผูกเหล็ก	53.31	กก.	28.04	1,494.81		-	1,494.81	
2.9	ไม้แบบ 50 %	222	ลบ.ฟ.	400.00	88,800.00	133.00	29,526.00	118,326.00	
2.10	ไม้เคราขีดแบบ 50 %	67	ลบ.ฟ.	400.00	26,800.00		-	26,800.00	
2.11	ตะปู	56	กก.	37.38	2,093.28		-	2,093.28	
3	งานโครงสร้างหลังคา								
3.1	กระเบื้องลอนคู่ 0.50*1.20 สีแดง	615	แผ่น	67.00	41,205.00	18.60	11,439.00	52,644.00	หนา 5 มม.
3.2	ครอบสันลอนคู่	225	แผ่น	67.00	15,075.00	18.60	4,185.00	19,260.00	
3.3	ครอบสามทาง	4	แผ่น	67.00	268.00	18.60	74.40	342.40	
3.4	ครอบหางมน	8	แผ่น	67.00	536.00	18.60	148.80	684.80	
3.5	ท่อเหล็กดำ ศก. 2 นิ้ว หนา 3.2 มม.	38	ท่อน	791.00	30,058.00		-	30,058.00	4.52 กก./ม.
3.6	ท่อเหล็กดำ ศก.1 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม.	34	ท่อน	627.00	21,318.00		-	21,318.00	3.58 กก./ม.
3.7	เหล็กตัวซี 100*50*20*2.3 มม.	62	ท่อน	938.00	58,156.00		-	58,156.00	5.667กก./ม.
3.8	เชิงชายไม้สำเร็จรูป	86	ม.	82.00	7,052.00	63.00	5,418.00	12,470.00	
3.9	ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูป	86	ม.	57.00	4,902.00	63.00	5,418.00	10,320.00	
3.10	แผ่นกันนกยาว 0.60 /ม.	144	แผ่น	25.00	3,600.00	12.00	1,728.00	5,328.00	
3.11	รางน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28	16	ม.	350.00	5,600.00	20.00	320.00	5,920.00	
3.12	สลักเกลียวยึดครอบกระเบื้อง	900	ตัว	7.00	6,300.00		-	6,300.00	
3.13	ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคา	276	ตร.ม		-	140.00	38,640.00	38,640.00	รวมอุปกรณ์
	รวมวัสดุ - ค่าแรง				505,841.46		148,093.97	653,935.44	

แบบรายการประมาณการ

ปร.4 แผ่นที่ 2

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สด.ศพด.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเขม

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมชัย หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ สด.ศพด.1

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมชัย องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมชัย

ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ราคา น้ำมัน 24.92 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุอุปกรณ์		ราคาค่าแรง		วัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน		
4	งานผิวพื้น								
4.1	พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60 ซม.	120	ตร.ม	560.00	67,200.00	175.00	21,000.00	88,200.00	
	(รวมปูทรายและยาแนว)				-		-	-	
4.2	พื้นกระเบื้องเคลือบผิวมัน 12*12 นิ้ว	72	ตร.ม	315	22,680.00	125.00	9,000.00	31,680.00	
	(รวมปูทรายและยาแนว)				-		-	-	
4.3	พื้นกระเบื้องเคลือบ	24	ตร.ม	315.00	7,560.00	125.00	3,000.00	10,560.00	
	ผิวหยาบ 12*12 นิ้ว				-		-	-	
	(รวมปูทรายและยาแนว)				-		-	-	
4.4	พื้นซีเมนต์ขัดมัน	99	ตร.ม	76.00	7,524.00	82.00	8,118.00	15,642.00	
5	งานผนัง				-		-	-	
5.1	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	252	ตร.ม	245.00	61,740.00	89.00	22,428.00	84,168.00	
5.2	งานฉาบปูนเรียบ	355	ตร.ม	58.00	20,590.00	82.00	29,110.00	49,700.00	
5.3	ผิววกระเบื้องเคลือบ 8 * 8	77	ตร.ม	257.00	19,789.00	138.00	10,626.00	30,415.00	
5.4	ผิววกระเบื้องเคลือบ 2*4 นิ้ว	42	ตร.ม	257.00	10,794.00	138.00	5,796.00	16,590.00	
5.5	ฉาบปูนเรียบเซาะร่อง	29	ตร.ม	58.00	1,682.00	100.00	2,900.00	4,582.00	
5.6	เสาเอ็น + ทับหลัง คสล.	131	ม.	70.00	9,170.00	35.00	4,585.00	13,755.00	
6	งานฝ้าเพดาน				-		-	-	
6.1	ฝ้าเพดานยิมซั้มบอร์ด 9 มม.	120	ตร.ม	262.00	31,440.00	75.00	9,000.00	40,440.00	
	ฉาบรอยต่อเรียบ				-		-	-	
	โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี				-		-	-	
6.2	ฝ้าเพดานยิมซั้มบอร์ด 9 มม	42	ตร.ม	329.00	13,818.00	75.00	3,150.00	16,968.00	
	ชนิดกันชื้น				-		-	-	
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าว				-		-	-	
	เหล็กอาบสังกะสี				-		-	-	
6.3	ฝ้าชายคาระแนงเหล็กชุบสังกะสี	86	ตร.ม	1,500.00	129,000.00			129,000.00	
	สำเร็จรูป รวม โครงคร่าวและติดตั้ง				-		-	-	
					-		-	-	
7	งานสี				-		-	-	
7.1	งานสีน้ำพลาสติก	553	ตร.ม	43.00	23,779.00	30.00	16,590.00	40,369.00	
7.2	งานสีน้ำมันทั่วไป	108	ตร.ม	30.00	3,240.00	35.00	3,780.00	7,020.00	
					-		-	-	
	รวมวัสดุ - ค่าแรง				430,006.00		149,083.00	579,089.00	

แบบรายการประมาณการ

ปร.4 แผ่นที่ 3

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.ศพด.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแถม
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมชัย หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมชัย อําเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ สอ. ศพด.1

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมชัย องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมชัย

ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ราคา น้ำมัน 24.92 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุอุปกรณ์		ราคาค่าแรง		วัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน		
8	งานประตุน้ำต่าง								
	ป-1	2	ชุด	3,500.00	7,000.00		-	7,000.00	
	ป-2	3.00	ชุด	3,200.00	9,600.00		-	9,600.00	
	ป-3	1	ชุด	3,200	3,200.00		-	3,200.00	
	น-1	2	ชุด	6,000.00	12,000.00		-	12,000.00	
	น-2	2	ชุด	12,000.00	24,000.00		-	24,000.00	
	น-3	7	ชุด	7,800.00	54,600.00		-	54,600.00	
	น-4	4	ชุด	1,800.00	7,200.00		-	7,200.00	
9	งานสุขภัณฑ์								
	โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ	4	ชุด	3,500.00	14,000.00	298.00	1,192.00	15,192.00	
	พร้อมอุปกรณ์สำหรับเด็ก								
	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	700.00	1,400.00	298.00	596.00	1,996.00	
	สายฉีดชำระ	4	ชุด	250.00	1,000.00	35.00	140.00	1,140.00	
	ฝักบัวสายอ่อนพร้อมก๊อกเดี่ยว	5	ชุด	450.00	2,250.00	70.00	350.00	2,600.00	
	กระจกเงา	2	ชุด	400.00	800.00	70.00	140.00	940.00	
	ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลิ่น	7	ชุด	180.00	1,260.00	35.00	245.00	1,505.00	
10	งานระบบไฟฟ้า								
	โคมไฟพร้อมหลอดฟลู	18	ชุด	450.00	8,100.00	135.00	2,430.00	10,530.00	
	ออเรสเซนส์ 2*36 วัตต์								
	โคมไฟพร้อมหลอดฟลู	20	ชุด	250.00	5,000.00	115.00	2,300.00	7,300.00	
	ออเรสเซนส์ 1*36 วัตต์								
	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	2	ชุด	3,500.00	7,000.00		-	7,000.00	
	สวิทช์ชนิดฝังผนัง	19	ชุด	70.00	1,330.00	100.00	1,900.00	3,230.00	
	ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง	7	ชุด	70.00	490.00	100.00	700.00	1,190.00	
	เต้ารับโทรศัพท์	1	ชุด	220.00	220.00	100.00	100.00	320.00	
	เต้ารับโทรทัศน์	1	ชุด	300.00	300.00	100.00	100.00	400.00	
	สายไฟฟ้าและอุปกรณ์	1	เหมา	15,000.00	15,000.00		-	15,000.00	
	ไฟฉุกเฉิน	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	310.00	310.00	2,810.00	
	ถังดับเพลิงเคมีแบบผงเคมีแห้ง 15 ปอนด์	2	ชุด	900.00	1,800.00		-	1,800.00	
	รวมวัสดุ - ค่าแรง				180,050.00		10,503.00	190,553.00	

