

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณระบบประปาหมู่บ้าน (ข้างโรงเรียนบ้านด่านจันทร์) หมู่ที่ ๖ บ้านด่านจันทร์
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๔,๘๐๐.- บาท (สองแสนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
ตามวาระการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โครงการเจาะบ่อบาดาล ความลึกประมาณ ๘๐ เมตร หรือปริมาณการให้น้ำไม่น้อยกว่า ๔ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บริเวณระบบประปาหมู่บ้าน (ข้างโรงเรียนบ้านด่านจันทร์) หมู่ที่ ๖ บ้านด่านจันทร์ ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น และแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย งบประมาณ ๒๐๔,๘๐๐.- บาท
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๙๒,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ สรุปราคากลางงานก่อสร้างฯ (ปร.๕)
 - ๕.๒ ประมาณราคากลางงานก่อสร้างฯ (ปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายภาณุวัฒน์ พูลเพิ่ม	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาววิไลลักษณ์ บุญช่วย	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ	กรรมการ
๖.๓ นางจางุฑพัทธ์ ศรีสุข	ตำแหน่งครูผู้ช่วย	กรรมการ

สรุปผลงานประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมชัย

ชื่อโครงการ โครงการเจาะบ่อบาดาลความลึกประมาณ 80 เมตร หรือปริมาณการให้น้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม./ชั่วโมง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมชัย ตำบลนิคมชัย อำเภอกระโพสธ จังหวัดลพบุรี

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณระบบประปาหมู่บ้าน (ข้างโรงเรียนบ้านด่านจันทร์) หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมชัย อำเภอกระโพสธ จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ -




แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	121,088.68	1.2708	153,879.49	161938.68
2	ประเภทงานทาง		1.3347	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3248	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		1.2491	-	
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา	7,550.00		7,550.00	1.(ไม้ - ไม้เหล็ก)
	เงื่อนไข				2. ค่าธรรมเนียมทดสอบน้ำ
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				3. ระบบ - มิเตอร์ไฟฟ้า
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% / ปี		-	-	
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	29,500.00	2,065.00	31,565	(เครื่องสูบ-ตู้ควบคุม-ถังเก็บน้ำ)
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			192,994	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			192,000	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่	โครงการเจาะบ่อบาดาล ความลึกประมาณ 80 เมตร หรือปริมาณการให้น้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	192,000 บาท / ระบบ			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายกาญจน์ พูลพันธ์)ลงชื่อ  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นางสาววิมลลักษณ์ บุญช่วย)ลงชื่อ  ครูผู้ช่วย
(นางจัญพ์ พัทย์)เห็นชอบ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมชัย
(นายจัญพ์ พัทย์)อนุมัติ  นายองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมชัย
(นายจัญพ์ พัทย์)

แบบรายการประมาณการ

หน้า 4 จาก 4

รายการประมาณราคา โครงการเจาะบ่อบาดาล ความลึกประมาณ 80 เมตร หรือปริมาณการให้น้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม./ ชั่วโมง
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณระบบประปาหมู่บ้าน (ข้างโรงเรียนบ้านคำน้อจันทร์) หมู่ที่ 6 ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ราคา น้ำมัน 24.92 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุอุปกรณ์		ราคาค่าแรง		วัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน		
1	ท่อกรูบ่อ BS-M DIA 6 นิ้ว	3.00	เมตร	675.31	2,025.93	-	-	2,025.93	
2	ท่อกรูบ่อ PVC. ชั้น 13.5 DIA 6 นิ้ว	71.00	เมตร	461.25	32,748.75	-	-	32,748.75	
3	ท่อเจาะร่อง PVC. ชั้น 13.5 DIA 6 นิ้ว	3.00	เมตร	561.25	1,683.75	-	-	1,683.75	
4	ท่อตัดตะคอน PVC. ชั้น 13.5 DIA 6 นิ้ว	3.00	เมตร	561.25	1,683.75	-	-	1,683.75	
5	ผนังซีเมนต์ข้างบ่อ	3.00	เมตร	350.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
6	ลานคอนกรีตรอบบ่อ	1.44	ตร.ม.	450.00	648.00	-	-	648.00	
7	กรวดคัด 3-5 มม.	2.00	ลบ.ม.	650.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
8	สลิงกันน้ำ 6 มม.	75.00	เมตร	32.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
9	ท่อเหล็กอบสังกะสี BS-M DIA 1 1/4 นิ้ว	60.00	เมตร	110.45	6,627.00	-	-	6,627.00	
10	ฝาครอบ	1.00	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
11	เครื่องสูบน้ำบาดาล 1.5 HP	1.00	ชุด	21,000.00	21,000.00	1,100.00	1,100.00	22,100.00	
12	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ 1.5 HP	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	1,000.00	1,000.00	9,500.00	
13	ค่าแรงเจาะ - ลงท่อกรูบ่อ	80.00	เมตร	850.00	68,000.00	-	-	68,000.00	
14	ค่าธรรมเนียม ทดสอบน้ำ	1.00	ชุด	-	-	3,750.00	3,750.00	3,750.00	
15	งานประสานระบบท่อปากบ่อบาดาล	1.00	ระบบ	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
16	ข้อต่อ 90 เหล็กอบสังกะสี DIA 1 1/2 นิ้ว	2.00	ตัว	50.75	101.50	-	-	101.50	
17	สลิงต่อสายไฟอลูมิเนียมกันน้ำ	1.00	ตัว	200.00	200.00	-	-	200.00	
18	นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี DIA 1 1/2 นิ้ว	1.00	ตัว	375.00	375.00	-	-	375.00	
19	ยูนิยอนเหล็กอบสังกะสี DIA 1 1/2 นิ้ว	6.00	ตัว	70.00	420.00	-	-	420.00	
20	เช็ควาล์วทองเหลือง DIA 1 1/2 นิ้ว	4.00	ตัว	430.00	1,720.00	-	-	1,720.00	
21	FLOW SWITH	1.00	ตัว	1,550.00	1,550.00	-	-	1,550.00	
22	ประตุน้ำทองเหลือง 1 1/2 นิ้ว	1.00	ตัว	180.00	180.00	-	-	180.00	
23	งานระบบจ่ายประสานท่อธารเดิม				-		-	-	
	ท่อธารน้ำดิบ PVC dia 1.5 นิ้ว	20.00	เมตร	26.75	535.00	17.00	340.00	875.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมวัสดุ - ค่าแรง				153,248.68		8,690.00	161,938.68	